

-  gniazdo wtykowe 1P+N+PE  
ok. h=20cm
-  puszka siłowa 3P+N+PE, h=20cm
-  gniazdo do zmywarki, h=35cm
-  osobne zabezpieczenie
-  wyłącznik 2. bieg., h=135cm
-  wyłącznik 1. bieg., h=135cm
-  wyłącznik schodowy, h=135cm
-  wyłącznik seryjny, h=135cm
-  wyłącznik krzyżowy, h=135cm
-  wypust oświetleniowy
-  wideodomofon
-  gniazdko telefoniczne, ok. h=20cm
-  gniazdko telewizyjne, ok. h=20cm
-  gniazdo ETHERNET, ok. 20cm
-  zestaw gniazd wymiar do osi zestawu  
zestaw zawiera:   
-  gniazdo wtykowe nadblatowe 1P+N+PE  
ok. h=105cm
-  gniazdo wtykowe lodowka  
ok. h=15cm
-  gniazdo wtykowe pralka  
ok. h=55cm
-  gniazdo wtykowe okap  
ok. h=195cm
-  wyłącznik wentylacji
-  sterowanie rolet zewnętrznych
-  tablica rozdzielcza ok. 30x18 lub inna, h=180cm
-  skrzynka ethernet ok. 30x30x10cm lub inna  
spód 20cm
-  bateria stojąca umywalkowa
-  bateria stojąca do zlewozmywaka
-  bateria ścienna prysznicowa / wannowa
-  podejście wody i odpływ
-  pion wentylacyjny łazienkowy
-  pion okapowy
-  pion wentylacyjny kuchenny
-  pion kanalizacyjny
-  -grzejniki płytowe STELRAD
-  -grzejniki drabinkowe GORGIEL
-  WC PODWIESZANE
-  ZAKOŃCZENIE INSTALACJI  
KLIMATYZACJI ORAZ  
PRZEWODU STERUJĄCEGO
-  ODPROWADZENIE SKROPLIN Z  
KLIMATYZACJI I POSADZKI
-  ZASILANIE KLIMATYZACJI  
NA ODDZIELNYM ZABEZPIECZENIU

**WSZYSTKIE WYMIARY PODANO BEZ TYNKÓW Z TOLERANCJĄ:**  
**PUNKT. ELEKTRYCZNYCH :** +/- 3cm  
**PODŁĄCZENIA INSTALACJI WOD-KAN. I GRZEJNIKÓW:** +/- 2cm  
**WYSOKOŚĆ PARAPETU PODANO Z TOLERANCJĄ +/- 3cm.**

**PODŁĄCZENIA INSTALACJI WOD.-KAN. MOGĄ BYĆ WIDOCZNE PONAD POSADZKĄ**  
**FIRMA ATANER NIE WYKONUJE PODEJŚĆ POD ODPIŁYW LINIOWY LUB ŚCIENNY**

**Wszystkie włączniki 15 cm od krawędzi ściany/otworu jeśli nie opisano inaczej**

**UWAGA! Podejścia WOD-KAN**  
**umieszczane na ścianach konstrukcyjnych, oraz kominowych nie będą wkuwane. Zabudowa Gips Karton leży po stronie klienta po odbiorze mieszkania.**



**Wysokość pom. - 2,64m**

INSTALACJA DO KLIMATYZACJI ORAZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZAKOŃCZONY W MIEJSCU WSKAZANYM NA RYSUNKU.  
ROZPROWADZENIE INSTALACJI W MIESZKANIU, POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ORAZ URUCHOMIENIE INSTALACJI  
PO STRONIE KLIENTA PO ODBIORZE MIESZKANIA.

|                                  |            |       |                        |
|----------------------------------|------------|-------|------------------------|
| ZESPÓŁ MIESZKANIOWY - PIEKARY 18 |            |       |                        |
| OZNACZENIE MIESZKANIA            |            |       | BRANŻA                 |
| A.1.5                            |            |       | elektr. /co / wod-kan  |
| UZGODNIŁ                         | DATA       | SKALA | POTWIERDZENIE PODPISEM |
| arch. J. BIECHOŃSKI              | 30.12.2025 | 1:50  | STANDARD               |