

LEGENDA:

- 

gniazdo wtykowe 1P+N+PE
ok. h=20cm
- 

puszka siłowa 3P+N+PE, h=20cm
- 

gniazdo do zmywarki, h=35cm
osobne zabezpieczenie
- 

wyłącznik 2. bieg., h=135cm
- 

wyłącznik 1. bieg., h=135cm
- 

wyłącznik schodowy, h=135cm
- 

wyłącznik seryjny, h=135cm
- 

wyłącznik krzyżowy, h=135cm
- 

wypust oświetleniowy
- 

wideodomofon
- 

gniazdko telefoniczne, ok. h=20cm
- 

gniazdko telewizyjne, ok. h=20cm
- 

gniazdko ETHERNET, ok. 20cm
- 

zestaw gniazd wymiar do osi zestawu
zestaw zawiera: 
- 

gniazdo wtykowe nadblatowe 1P+N+PE
ok. h=105cm
- 

gniazdo wtykowe lodówka
ok. h=15cm
- 

gniazdo wtykowe pralka
ok. h=55cm
- 

gniazdo wtykowe okap
ok. h=195cm
- 

wyłącznik wentylacji
- 

sterowanie rolet zewnętrznych
- 

tablica rozdzielcza ok. 30x18 lub inna, h=180cm
- 

skrzynka ethernet ok. 30x30x10cm lub inna
spód 20cm
- 

bateria stojąca umywalkowa
- 

bateria stojąca do zlewozmywaka
- 

bateria ścienna prysznicowa / wannowa
- 

podejście wody i odpływ
- 

pion wentylacyjny łazienkowy
- 

pion okapowy
- 

pion wentylacyjny kuchenny
- 

pion kanalizacyjny
- 

-grzejniki płytowe STELRAD
- 

-grzejniki drabinkowe GORGIEL
- 

WC PODWIESZANE
- 

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI
KLIMATYZACJI ORAZ
PRZEWODU STERUJĄCEGO
- 

ODPROWADZENIE SKROPLIN Z
KLIMATYZACJI Z POSADZKI
- 

ZASILANIE KLIMATYZACJI
NA ODDZIELNYM ZABEZPIECZENIU

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO BEZ
TYNKÓW Z TOLERANCJĄ:
PUNKT. ELEKTRYCZNYCH: +/- 30cm
PODŁĄCZENIA INSTALACJI WOD-
KAN. I GRZEJNIKÓW: +/- 2cm
WYSOKOŚĆ PARAPETU PODANO Z
TOLERANCJĄ +/- 3cm.
PODŁĄCZENIA INSTALACJI WOD-
KAN. MOGĄ BYĆ WIDOCZNE
PONAD POSADZKĄ.
FIRMA ATANER NIE WYKONUJE
PODEJŚĆ POD ODPIY W LINIOWY
LUB ŚCIENNY

Wszystkie włączniki 15 cm od krawędzi
ściany/otworu jeśli nie opisano inaczej

UWAGA! Podejścia WOD-KAN
umieszczane na ścianach
konstrukcyjnych, oraz kominowych
nie będą wkuwane. Zabudowa
Gips Karton leży po stronie klienta
po odbiorze mieszkania.

Pow. 97,17m2

INSTALACJA DO KLIMATYZACJI PRZYGOTOWANA DLA URZĄDZEŃ typu miniVRF

INSTALACJA DO KLIMATYZACJI ORAZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZAKOŃCZONY W MIEJSCU WSKAZANYM NA RYSUNKU.
ROZPROWADZENIE INSTALACJI W MIESZKANIU, POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ORAZ URUCHOMIENIE INSTALACJI
PO STRONIE KLIENTA PO ODBIORZE MIESZKANIA.



ZESPÓŁ MIESZKANIOWY - PIEKARY 18			
OZNACZENIE MIESZKANIA		BRANŻA	
B.6.1B		elektr. /co / wod-kan	
UZGODNIŁ	DATA	SKALA	POTWIERDZENIE PODPISEM
arch. J. BIECHOŃSKI	19.08.2025	1:55	STANDARD

